

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi gminnej Podlesie - Grabowy Las od km 0+990 do km 2+342

ADRES INWESTYCJI: Podlesie - Grabowy Las gmina Stromiec dz. 245,13 obr. Grabowy Las

INWESTOR: GMINA Stromiec

ADRES INWESTORA: ul. Piaski 4
26-804 Stromiec

BRANŻE: Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Drogowa

Grzegorz Wiliński

DATA OPRACOWANIA: 2017-12-15

POZIOM CEN: III kw 2017r.
Sekocenbud

NARZUTY:

WARTOŚĆ KOSZTORYSU ROBÓT BEZ PODATKU VAT:

PODATEK VAT:

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSU ROBÓT:

SŁOWNIE:

FIRMA „LGM” Grzegorz Wiliński
ul. Leśna 6, 57-100 Strzelin
tel. 600 476 231
NIP 914-134-63-69

WYKONAWCA:

KOSZTORYSANT BUDOWLANY

92000 SKB
Grzegorz Wiliński

INWESTOR:

GMINA STROMIEC
w. j. mazowieckie, pow. białobrzegi
26-804 Stromiec, ul. Piaski 4
NIP:798-142-60-72, Regon:67224025
tel.: 43 619 10 10

WÓJT
Krzysztof Styrkowski

Spis treści

Przedmiar	3
1 Roboty przygotowawcze	3
2 Roboty związane z wykonaniem nawierzchni	3
Oferta	5
1 Roboty przygotowawcze	5
2 Roboty związane z wykonaniem nawierzchni	5

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wycienienia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		1,352	km	1,352	
				RAZEM	1,352
2		Roboty związane z wykonaniem nawierzchni			
2 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		1352 * 4	m2	5 408,000	
				RAZEM	5 408,000
3 d.2	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20,00 cm	m2		
		1352,00 * 4	m2	5 408,000	
				RAZEM	5 408,000
4 d.2	KNR 2-31 1004-04	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m2		
		5408	m2	5 408,000	
				RAZEM	5 408,000
5 d.2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
		5408	m2	5 408,000	
				RAZEM	5 408,000
6 d.2	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4,00 cm	m2		
		5408	m2	5 408,000	
				RAZEM	5 408,000
7 d.2	KNR 2-31 0204-05 z.o. 2.12. 9901- 02 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - pobocza	m2		
		1352,0 * 0,5 * 2	m2	1 352,000	
				RAZEM	1 352,000
8 d.2	KNR 2-01 0108-05	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podsycia	ha		
		0,01	ha	0,010	
				RAZEM	0,010
9 d.2	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla wjazdów kanałowych	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10 d.2	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Oferta

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość	Udział %
KOSZTORYS:							
1		Roboty przygotowawcze					
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	1,352			
Razem dział: Roboty przygotowawcze							
2		Roboty związane z wykonaniem nawierzchni					
2 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	5 408,00 0			
3 d.2	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20,00 cm	m2	5 408,00 0			
4 d.2	KNR 2-31 1004-04	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m2	5 408,00 0			
5 d.2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	5 408,00 0			
6 d.2	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4,00 cm	m2	5 408,00 0			
7 d.2	KNR 2-31 0204-05 z.o. 2.12. 9901-02 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - pobocza	m2	1 352,00 0			
8 d.2	KNR 2-01 0108-05	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	ha	0,010			
9 d.2	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	1,000			
10 d.2	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	1,000			
11 d.2	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.	1,000			
Razem dział: Roboty związane z wykonaniem nawierzchni							
Kosztorys netto							
VAT 23							
Kosztorys brutto							