

PRZEDMIAR / KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane
45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000-8	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych; autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piróg przez Mokry Las km 0+990-2+050

ADRES INWESTYCJI: Piróg - Mokry Las gmina Strumiec

INWESTOR: GMINA Strumiec

ADRES INWESTORA: ul. Piaski 4
26-804 Strumiec

BRANŻE: Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Drogowa

Grzegorz Wiliński

DATA OPRACOWANIA: 2018-07-25

POZIOM CEN: II kw 2018r.
Sekocenbud

NARZUTY:

WARTOŚĆ KOSZTORYSU ROBÓT BEZ PODATKU VAT:

PODATEK VAT:

OGÓLEM WARTOŚĆ KOSZTORYSU ROBÓT:

SŁOWNIE:

KOSZTORYS WYKONAWCY

9/2/2018 SKB
Grzegorz Wiliński

WYKONAWCA:

FIRMA „LGM” Grzegorz Wiliński
ul. Leśna 6, 57-100 Strzelin
tel. 600 476 231
tel. 71 4 134 53 59

INWESTOR:

GMINA STRUMIEC
woj. mazowieckie, pow. białobrzegi
26-804 Strumiec, ul. Piaski 4
NIP: 798-142-60-72, Regon: 670224025
tel.: 48 619 10 20, fax: 48 619 10 12

WÓJT
Krzysztof Szykorski

Spis treści

Przedmiar	3
1 Roboty przygotowawcze	3
2 Roboty związane z wykonaniem nawierzchni	3
Oferta	4
1 Roboty przygotowawcze	4
2 Roboty związane z wykonaniem nawierzchni	4

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyczerpania	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		1,060	km	1,060	
				RAZEM	1,060
2		Roboty związane z wykonaniem nawierzchni			
2 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		1060 * 4	m2	4 240,000	
				RAZEM	4 240,000
3 d.2	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20,00 cm	m2		
		1060 * 4	m2	4 240,000	
				RAZEM	4 240,000
4 d.2	KNR 2-31 1004-04	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m2		
		4240	m2	4 240,000	
				RAZEM	4 240,000
5 d.2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
		4240	m2	4 240,000	
				RAZEM	4 240,000
6 d.2	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4,00 cm	m2		
		4240	m2	4 240,000	
				RAZEM	4 240,000
7 d.2	KNR 2-31 0204-05 z.o. 2.12. 9901- 02 0204-06	Nawierzchnia z tłuczni kamienno - warstwa górna z tłuczni - grubość po zagęszczeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - pobocza	m2		
		1060 * (2 * 0,5)	m2	1 060,000	
				RAZEM	1 060,000
8 d.2	KNR 2-01 0108-05	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	ha		
		0,01	ha	0,010	
				RAZEM	0,010

Oferta

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość	Udział %
KOSZTORYS:							
1		Roboty przygotowawcze					
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	1,060			
Razem dział: Roboty przygotowawcze							
2		Roboty związane z wykonaniem nawierzchni					
2 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	4 240,00 0			
3 d.2	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20,00 cm	m2	4 240,00 0			
4 d.2	KNR 2-31 1004-04	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m2	4 240,00 0			
5 d.2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	4 240,00 0			
6 d.2	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ściernalna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4,00 cm	m2	4 240,00 0			
7 d.2	KNR 2-31 0204-05 z.o. 2.12. 9901-02 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - pobocza	m2	1 060,00 0			
8 d.2	KNR 2-01 0108-05	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	ha	0,010			
Razem dział: Roboty związane z wykonaniem nawierzchni							
Kosztorys netto							
VAT 23							
Kosztorys brutto							