

PRZEDMIAR / KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane
45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45230000-8	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233100-0	Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI: "Przebudowa drogi gminnej nr 110525W w miejscowości Stromiec ul. Staskie"

ADRES INWESTYCJI: dz. nr 685 obręb Stromiec, gmina Stromiec

INWESTOR: Gmina Stromiec

ADRES INWESTORA: ul. Piaski 4, 26-804 Stromiec

BRANŻE: Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

DROGOWA kosztorysant Grzegorz Wiliński

DATA OPRACOWANIA: 2019-04-08

POZIOM CEN: I kw 2019r.
Sekocenbud

NARZUTY:

WARTOŚĆ KOSZTORYSU ROBÓT BEZ PODATKU VAT:

PODATEK VAT:

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSU ROBÓT:

SŁOWNIE:

WYKONAWCA:

INWESTOR:

KOSZTORYSAM BUDOWLANY

912/33 SKB
Grzegorz WilińskiFIRMA „LGM” Grzegorz Wiliński
ul. Leśna 6, 57-100 Strzelin
tel. 600 476 231
NIP 914-134-83-59**GMINA STROMIEC**
woj. mazowieckie, pow. białobrzegi
26-804 Stromiec, ul. Piaski 4
NIP:798-142-60-72, Regon:670224025
tel.: 48 619 10 20, fax: 48 619 10 12WÓJT
Krzysztof Stykowski

Spis treści

Przedmiar	3
1 Roboty przygotowawcze	3
2 Roboty związane z wykonaniem nawierzchni	3
3 INNE	3
Opisy podstawy wyceny	5
Oferta	6
1 Roboty przygotowawcze	6
2 Roboty związane z wykonaniem nawierzchni	6
3 INNE	6

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem	spec. tech
PRZEDMIAR:						
1		Roboty przygotowawcze				
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km			
d.1	0119-03 1)					
		0,562	km	0,562		
				RAZEM	0,562	
2		Roboty związane z wykonaniem nawierzchni				
2	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2			
d.2	0103-04 2)					
		562 * 5 + 2 * 1,5 * 4	m2	2 822,000		
				RAZEM	2 822,000	
3	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2			
d.2	0114-07 0114-08 2)					
		2822	m2	2 822,000		
				RAZEM	2 822,000	
4	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2			
d.2	0114-05 2)					
		2822	m2	2 822,000		
				RAZEM	2 822,000	
5	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2			
d.2	1004-07 2)					
		2822	m2	2 822,000		
				RAZEM	2 822,000	
6	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm	m2			
d.2	0310-05 0310-06 2)					
		2822	m2	2 822,000		
				RAZEM	2 822,000	
7	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - pobocza	m2			
d.2	0204-05 z.o. 2.12. 9901-02 0204-06 2)					
		562 * (2 * 0,75)	m2	843,000		
				RAZEM	843,000	
3		INNE				

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyczerpania	j.m.	Poszcz.	Razem	spec. tech
8 d.3	KNR 2-31 0702-02 2)	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.			
		2	szt.	2,000		
				RAZEM	2,000	
9 d.3	KNR 2-31 0703-02 2)	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2- znak A7	szt.			
		2	szt.	2,000		
				RAZEM	2,000	
10 d.3	KNR 2-31 0706-03 2)	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na jezdni farbą chlorokauczkową	m2			
		2 * 0,3 * 10	m2	6,000		
				RAZEM	6,000	

Opisy podstawy wyceny

Lp.	Wydawnictwo	Katalog	Opis katalogu	Pozycje
1	ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR 2-01	Budowle i roboty ziemne	1
2	ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR 2-31	Nawierzchnie na drogach i ulicach	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Oferta

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość	Udział %
KOSZTORYS:							
1		Roboty przygotowawcze					
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,562			
Razem dział: Roboty przygotowawcze							
2		Roboty związane z wykonaniem nawierzchni					
2 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	2 822,00 0			
3 d.2	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	2 822,00 0			
4 d.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	2 822,00 0			
5 d.2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	2 822,00 0			
6 d.2	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm	m2	2 822,00 0			
7 d.2	KNR 2-31 0204-05 z.o. 2.12. 9901-02 0204-06	Nawierzchnia z tłuczni kamiennego - warstwa górna z tłuczni - grubość po zagęszczeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - pobocza	m2	843,000			
Razem dział: Roboty związane z wykonaniem nawierzchni							
3		INNE					
8 d.3	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	2,000			
9 d.3	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 - znak A7	szt.	2,000			
10 d.3	KNR 2-31 0706-03	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na jezdni farbą chlorokauczkową	m2	6,000			
Razem dział: INNE							
Kosztorys netto							
VAT 23 %							
Kosztorys brutto							