

PRZEDMIAR / KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi gminnej nr 110523 W w miejscowości Stromiec od km 0+998 do km 1+104

ADRES INWESTYCJI: dz nr 373 obręb Stromiec gmina Stromiec

INWESTOR: Gmina Stromiec

ADRES INWESTORA: ul. Piaski 4,
26-804 Stromiec

BRANŻE: DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Drogowa Grzegorz Wiliński

DATA OPRACOWANIA: 2019-10-31

POZIOM CEN: IV kw 2019r.
Sekocenbud

NARZUTY:

WARTOŚĆ KOSZTORYSU ROBÓT BEZ PODATKU VAT:

PODATEK VAT:

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSU ROBÓT:

SŁOWNIE:

WYKONAWCA:

KOSZTORYSANE BUDOWLANY

910008 SKB
Grzegorz WilińskiFIRMA „LGM” Grzegorz Wiliński
ul. Lesna 6, 57-100 Strzelin
tel. 600 476 231
NIP 914-134-83-59

INWESTOR:

GMINA STROMIEC
woj. mazowieckie, pow. białobrzegi
26-804 Stromiec, ul. Piaski 4
NIP:798-142-60-72, Regon:670224025
tel.: 48 619 10 20, fax: 48 619 10 12WÓJT
Krzysztof Stykowski

Spis treści

Przedmiar	3
1 Droga gminna	3
1.1 Roboty przygotowawcze	3
1.2 Roboty związane z wykonaniem nawierzchni	3
Opisy podstawy wyceny	5
Oferta	6
1 Droga gminna	6
1.1 Roboty przygotowawcze	6
1.2 Roboty związane z wykonaniem nawierzchni	6

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyczerpania	j.m.	Poszcz.	Razem	spec. tech
PRZEDMIAR:						
1		Droga gminna				
1.1		Roboty przygotowawcze				
1 d.1.1	KNR 2-01 0119-03 1)	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km			
		0,106	km	0,106		
				RAZEM	0,106	
1.2		Roboty związane z wykonaniem nawierzchni				
2 d.1.2	KNR 2-31 0103-04 2)	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2			
		106 * 5 + 6 * 1,0	m2	536,000		
				RAZEM	536,000	
3 d.1.2	KNR 2-31 0114-05 2)	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2			
		536	m2	536,000		
				RAZEM	536,000	
4 d.1.2	KNR 2-31 0114-07 0114-08 2)	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2			
		536	m2	536,000		
				RAZEM	536,000	
5 d.1.2	KNR 2-31 1004-04 2)	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m2			
		536	m2	536,000		
				RAZEM	536,000	
6 d.1.2	KNR 2-31 1004-07 2)	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2			
		536	m2	536,000		
				RAZEM	536,000	
7 d.1.2	KNR 2-31 0310-05 0310-06 2)	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ściernalna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm	m2			
		536	m2	536,000		
				RAZEM	536,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem	spec. tech
8 d.1.2	KNR 2-31 0204-05 z.o. 2.12. 9901- 02 0204-06 2)	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górną z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - pobocza	m2			
		106 * (2 * 0,75)	m2	159,000		
				RAZEM	159,00 0	
9 d.1.2	KNR 2-01 0105-06 1)	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm)	szt.			
		4,00	szt.	4,000		
				RAZEM	4,000	
10 d.1.2	KNR 2-01 0110-02 1)	Wywożenie karpiny	mp			
		4,00	mp	4,000		
				RAZEM	4,000	
11 d.1.2	KNR 2-31 0706-02 2)	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczukową	m2			
		8,20	m2	8,200		
				RAZEM	8,200	
12 d.1.2	KNR 2-31 0702-02 2)	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.			
		1,00	szt.	1,000		
				RAZEM	1,000	
13 d.1.2	KNR 2-31 0703-01 2)	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.			
		1,00	szt.	1,000		
				RAZEM	1,000	

Opisy podstawy wyceny

Lp.	Wydawnictwo	Katalog	Opis katalogu	Pozycje
1	ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR 2-01	Budowle i roboty ziemne	1, 9, 10
2	ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR 2-31	Nawierzchnie na drogach i ulicach	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13

Oferta

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość	Udział %
KOSZTORYS:							
1		Droga gminna					
1.1		Roboty przygotowawcze					
1 d.1.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,106			
Razem dział: Roboty przygotowawcze							
1.2		Roboty związane z wykonaniem nawierzchni					
2 d.1.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	536,000			
3 d.1.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	536,000			
4 d.1.2	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	536,000			
5 d.1.2	KNR 2-31 1004-04	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m2	536,000			
6 d.1.2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	536,000			
7 d.1.2	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm	m2	536,000			
8 d.1.2	KNR 2-31 0204-05 z.o. 2.12. 9901-02 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - pobocza	m2	159,000			
9 d.1.2	KNR 2-01 0105-06	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm)	szt.	4,000			
10 d.1.2	KNR 2-01 0110-02	Wywożenie karpiny	mp	4,000			
11 d.1.2	KNR 2-31 0706-02	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczkową	m2	8,200			
12 d.1.2	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	1,000			
13 d.1.2	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.	1,000			
Razem dział: Roboty związane z wykonaniem nawierzchni							
Razem dział: Droga gminna							
Kosztorys netto							
VAT 23							
Kosztorys brutto							