

PRZEDMIAR / KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane
45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45220000-5	Roboty inżynieryjne i budowlane
45230000-8	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233120-6	Roboty w zakresie budowy dróg
45233140-2	Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi gminnej Zachmiel - Ducka Wola 110510W (km od 0+900 do km 1+782)

ADRES INWESTYCJI: dz. nr 186/1, 186/2

INWESTOR: Gmina Stromiec

ADRES INWESTORA: ul. Piaski 4 , 26-804 Stromiec

BRANŻE: DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

DROGOWA

kosztorysant Grzegorz Wiliński

DATA OPRACOWANIA: 2019-02-08

POZIOM CEN: IV kw 2018
Sekocenbud

NARZUTY:

WARTOŚĆ KOSZTORYSU ROBÓT BEZ PODATKU VAT:

PODATEK VAT:

OGÓLEM WARTOŚĆ KOSZTORYSU ROBÓT:

SŁOWNIE:

INWESTOR:

WYKONAWCA:

FIRMA LGM Grzegorz Wiliński
ul. Lesna 6, 57-100 Strzelin
tel. 600 476 231
NIP 914-134-63-59

KOSZTORYSAM BUDOWLANY

Grzegorz Wiliński

Norma Expert Wersja 5.1.401.11 Nr seryjny 2295 Użytkownik: FIRMA LGM

GMINA STROMIEC
woj. mazowieckie, pow. białobrzezki
26-804 Stromiec, ul. Piaski 4
NIP 798-142-60-72, REGON 670224025
tel. 48 619 10 20, fax 48 619 10 12

WÓJT
Krzysztof Szymajski

Spis treści

Przedmiar	3
1 Roboty przygotowawcze,	3
2 Roboty związane z wykonaniem nawierzchni	3
Opisy podstawy wyceny	5
Oferta	6
1 Roboty przygotowawcze,	6
2 Roboty związane z wykonaniem nawierzchni	6

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem	spec. tech
PRZEDMIAR:						
1		Roboty przygotowawcze,				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03 1)	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km			
		0,882	km	0,882		
				RAZEM	0,882	
2		Roboty związane z wykonaniem nawierzchni				
2 d.2	KNR 2-31 0103-04 2)	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2			
		882,00 * 4,00	m2	3 528,000		
				RAZEM	3 528,000	
3 d.2	KNR 2-31 0114-07 0114-08 2)	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20,00 cm	m2			
		882,00 * 4,00	m2	3 528,000		
				RAZEM	3 528,000	
4 d.2	KNR 2-31 1004-04 2)	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m2			
		882 * 4,00	m2	3 528,000		
				RAZEM	3 528,000	
5 d.2	KNR 2-31 1004-07 2)	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2			
		882 * 4,00	m2	3 528,000		
				RAZEM	3 528,000	
6 d.2	KNR 2-31 0310-05 0310-06 2)	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4,00 cm	m2			
		882 * 4,00	m2	3 528,000		
				RAZEM	3 528,000	
7 d.2	KNR 2-31 0204-05 z.o. 2.12. 9901-02 0204-06 2)	Nawierzchnia z tłuczni kamiennego - warstwa górna z tłuczni - grubość po zagęszczeniu 10,00 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m- pobocza	m2			
		882,00 * (2,00 * 0,50)	m2	882,000		
				RAZEM	882,000	
8 d.2	KNR 2-31 1406-03 2)	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.			
		1,00	szt.	1,000		
				RAZEM	1,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem	spec. tech
9 d.2	KNR 2-31 0702-02 2)	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.			
		2,00	szt.	2,000		
				RAZEM	2,000	
10 d.2	KNR 2-31 0703-01 2)	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.			
		2,00	szt.	2,000		
				RAZEM	2,000	
11 d.2	KNR 2-31 0706-03 2)	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na jezdni farbą chlorokauczkową	m2			
		2,00 * 8,20	m2	16,400		
				RAZEM	16,400	
12 d.2	KNNR-W 10 2310-05 3)	Skarpowanie rowów wykonywane koparkami z transportem gruntu na odl. do 1 km; grubość zbierania do 20 cm, grunt kat. III koparka 0,25 m3	m3			
		900,00 * 0,50 * 0,20	m3	90,000		
				RAZEM	90,000	
13 d.2	KNR 2-31 0605-01 2)	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa	m3			
		2,00 * 0,50 * 6,00	m3	6,000		
				RAZEM	6,000	
14 d.2	KNR 2-31 0605-06 2)	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 40 cm	m			
		6,00 * 2,00	m	12,000		
				RAZEM	12,000	
15 d.2	KNR 2-31 0605-03 2)	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm	ścia nk.			
		4,00	ścia nk.	4,000		
				RAZEM	4,000	

Opisy podstawy wyceny

Lp.	Wydawnictwo	Katalog	Opis katalogu	Pozycje
1	ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR 2-01	Budowle i roboty ziemne	1
2	ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR 2-31	Nawierzchnie na drogach i ulicach	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15
3	WACETOB 2001	KNNR-W 10	Melioracje, regulacje rzek i potoków oraz budowle i urządzenia wodne; uzupełnienie, rozdziały 21-26	12

Oferta

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość	Udział %
KOSZTORYS:							
1		Roboty przygotowawcze,					
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,882			
Razem dział: Roboty przygotowawcze,							
2		Roboty związane z wykonaniem nawierzchni					
2 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	3 528,00 0			
3 d.2	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20,00 cm	m2	3 528,00 0			
4 d.2	KNR 2-31 1004-04	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m2	3 528,00 0			
5 d.2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	3 528,00 0			
6 d.2	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4,00 cm	m2	3 528,00 0			
7 d.2	KNR 2-31 0204-05 z.o. 2.12. 9901-02 0204-06	Nawierzchnia z tłuczni kamiennego - warstwa górna z tłuczni - grubość po zagęszczeniu 10,00 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m- pobocza	m2	882,000			
8 d.2	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla wiazów kanałowych	szt.	1,000			
9 d.2	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	2,000			
10 d.2	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.	2,000			
11 d.2	KNR 2-31 0706-03	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na jezdni farbą chlorokauczkową	m2	16,400			
12 d.2	KNNR-W 10 2310- 05	Skarpowanie rowów wykonywane koparkami z transportem gruntu na odl. do 1 km; grubość zbierania do 20 cm, grunt kat. III koparka 0,25 m3	m3	90,000			
13 d.2	KNR 2-31 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa	m3	6,000			
14 d.2	KNR 2-31 0605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 40 cm	m	12,000			
15 d.2	KNR 2-31 0605-03	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm	ściank. nk.	4,000			
Razem dział: Roboty związane z wykonaniem nawierzchni							
Kosztorys netto							
VAT 23 %							
Kosztorys brutto							

