

PRZEDMIAR / KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
 45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI: "Przebudowa drogi gminnej nr 110515W Pietrusin - Stromiecka Wola - Żust"

ADRES INWESTYCJI: dz. nr 129 obręb Stromiecka Wola , gmina Stromiec

INWESTOR: Gmina Stromiec

ADRES INWESTORA: ul. Piaski 4 , 26-804 Stromiec

BRANŻE: Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

DROGOWA

kosztorysant Grzegorz Wiliński

DATA OPRACOWANIA: 2019-04-08

POZIOM CEN: I kw 2019r.
Sekocenbud

NARZUTY:

WARTOŚĆ KOSZTORYSU ROBÓT BEZ PODATKU VAT:

PODATEK VAT:

OGÓLEM WARTOŚĆ KOSZTORYSU ROBÓT:

SŁOWNIE:

WYKONAWCA:

INWESTOR:

FIRMA „LGM” Grzegorz Wiliński
 ul. Leśna 6, 57-100 Strzelin
 tel. 600 476 231
 NIP 914-134-83-59

KOSZTORYSANT BUDOWLANY

Grzegorz Wiliński

GMINA STROMIEC
 woj. mazowieckie, pow. białobrzegi
 26-804 Stromiec, ul. Piaski 4
 NIP: 798-142-60-72, Regon: 670224025
 tel.: 48 619 10 20, fax: 48 619 10 12

WOJIT
 Grzegorz Wiliński

Spis treści

Przedmiar	3
1 Roboty przygotowawcze	3
2 Roboty związane z wykonaniem nawierzchni	3
3 INNE	3
Opisy podstawy wyceny	5
Oferta	6
1 Roboty przygotowawcze	6
2 Roboty związane z wykonaniem nawierzchni	6
3 INNE	6

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyczerpania	j.m.	Poszcz.	Razem, spec. tech
PRZEDMIAR:					
1		Roboty przygotowawcze			
d.1	KNR 2-01 0119-03 1)	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0,892	km	0,892	
				RAZEM	0,892
2		Roboty związane z wykonaniem nawierzchni			
d.2	KNR 2-31 0103-04 2)	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		892 * 5 + 2 * 1,5 * 4	m2	4 472,000	
				RAZEM	4 472,000
d.2	KNR 2-31 0114-07 0114-08 2)	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		4472	m2	4 472,000	
				RAZEM	4 472,000
d.2	KNR 2-31 0114-05 2)	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		4472	m2	4 472,000	
				RAZEM	4 472,000
d.2	KNR 2-31 1004-07 2)	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
		4472	m2	4 472,000	
				RAZEM	4 472,000
d.2	KNR 2-31 0310-05 0310-06 2)	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm	m2		
		4472	m2	4 472,000	
				RAZEM	4 472,000
d.2	KNR 2-31 0204-05 z.o. 2.12. 9901-02 0204-06 2)	Nawierzchnia z tłuczni kamiennego - warstwa górna z tłuczni - grubość po zagęszczeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - pobocza	m2		
		4472 * (2 * 0,75)	m2	6 708,000	
				RAZEM	6 708,000
3		INNE			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem spec. tech
8 d.3	KNNR-W 10 2310-05 3)	Skarpowanie brzegów rzek, kanałów i rowów wykonywane koparkami z transportem gruntu na odl. do 1 km; grubość zbierania do 20 cm, grunt kat. III koparka 0,25 m ³	m ³		
		128,96	m ³	128,960	
				RAZEM	128,960
9 d.3	KNR 2-31 0702-02 2)	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
10 d.3	KNR 2-31 0703-02 2)	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m ² - znak A7	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
11 d.3	KNR 2-31 0706-03 2)	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na jezdni farbą chlorokauczukową	m ²		
		2 * 0,3 * 10	m ²	6,000	
				RAZEM	6,000

Opisy podstawy wyceny

Lp.	Wydawnictwo	Katalog	Opis katalogu	Pozycje
1	ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR 2-01	Budowle i roboty ziemne	1
2	ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR 2-31	Nawierzchnie na drogach i ulicach	2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11
3	WACETOB 2001	KNNR-W 10	Melioracje, regulacje rzek i potoków oraz budowle i urządzenia wodne; uzupełnienie, rozdziały 21-26	8

Oferta

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość	Udział %
KOSZTORYS:							
1		Roboty przygotowawcze					
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach	km	0,892			
d.1	0119-03	ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym					
Razem dział: Roboty przygotowawcze							
2		Roboty związane z wykonaniem nawierzchni					
2	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie	m2	4 472,00			
d.2	0103-04	podłoża pod warstwy konstrukcyjne		0			
		nawierzchni w gruncie kat. I-IV					
3	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa	m2	4 472,00			
d.2	0114-07	górną o grubości po zagęszczeniu 10 cm		0			
	0114-08						
4	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa	m2	4 472,00			
d.2	0114-05	dolną o grubości po zagęszczeniu 15 cm		0			
5	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	4 472,00			
d.2	1004-07			0			
6	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-	m2	4 472,00			
d.2	0310-05	bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna		0			
	0310-06	asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm					
7	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego -	m2	6 708,00			
d.2	0204-05	warstwa górną z tłucznia - grubość po		0			
	z.o. 2.12.	zagęszczeniu 10 cm - roboty na					
	9901-02	poszerzeniach, przekopach lub pasach					
	0204-06	węższych niż 2.5 m - pobocza					
Razem dział: Roboty związane z wykonaniem nawierzchni							
3		INNE					
8	KNNR-W	Skarpowanie brzegów rzek, kanałów i	m3	128,960			
d.3	10 2310-	rowów wykonywane koparkami z					
	05	transportem gruntu na odl. do 1 km; grubość					
		zbierania do 20 cm, grunt kat. III koparka					
		0,25 m3					
9	KNR 2-31	Słupki do znaków drogowych z rur	szt.	2,000			
d.3	0702-02	stalowych o śr. 70 mm					
10	KNR 2-31	Przymocowanie tablic znaków drogowych	szt.	2,000			
d.3	0703-02	zakazu, nakazu, ostrzegawczych,					
		informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2					
		- znak A7					
11	KNR 2-31	Mechaniczne malowanie linii	m2	6,000			
d.3	0706-03	segregacyjnych i krawędziowych					
		przerywanych na jezdni farbą					
		chlorokauczukową					
Razem dział: INNE							
Kosztorys netto							
VAT 23 %							
Kosztorys brutto							