

## PRZEDMIAR / KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane
45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45230000-8	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233100-0	Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI: "Przebudowa drogi gminnej nr 110515W Pietrusin - Stromiecka Wola - Żust"

ADRES INWESTYCJI: dz. nr 129 obręb Stromiecka Wola , gmina Stromiec

INWESTOR: Gmina Stromiec

ADRES INWESTORA: ul. Piaski 4 , 26-804 Stromiec

BRANŻE: Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

DROGOWA kosztorysant Grzegorz Wiliński

DATA OPRACOWANIA: 2019-04-08

POZIOM CEN: I kw 2019r.  
Sekocenbud

NARZUTY:

WARTOŚĆ KOSZTORYSU ROBÓT BEZ PODATKU VAT:

PODATEK VAT:

OGÓLEM WARTOŚĆ KOSZTORYSU ROBÓT:

SŁOWNIE:

WYKONAWCA:

INWESTOR:

**FIRMA „LGM”** Grzegorz Wiliński  
ul. Leśna 6, 57-100 Strzelin  
tel. 600 476 231  
NIP 914-134-83-59

**GINA STROMIEC**  
woj. mazowieckie, pow. białobrzegi  
26-804 Stromiec, ul. Piaski 4  
NIP: 798-142-60-72, Regon: 670224025  
tel.: 48 619 10 20, fax: 48 619 10 12

WOJIT  
*[Signature]*  
Grzegorz Wiliński

KOSZTORYSAMIT BUDOWLANY

SKB  
Grzegorz Wiliński

- 1 -



## Spis treści

Przedmiar	3
1 Roboty przygotowawcze	3
2 Roboty związane z wykonaniem nawierzchni	3
3 INNE	3
Opisy podstawy wyceny	5
Oferta	6
1 Roboty przygotowawcze	6
2 Roboty związane z wykonaniem nawierzchni	6
3 INNE	6



## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem	spec. tech
<b>PRZEDMIAR:</b>						
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03 1)	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km			
		0,892	km	0,892		
				<b>RAZEM</b>	0,892	
<b>2</b>		<b>Roboty związane z wykonaniem nawierzchni</b>				
2 d.2	KNR 2-31 0103-04 2)	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2			
		892 * 5 + 2 * 1,5 * 4	m2	4 472,000		
				<b>RAZEM</b>	4 472,000	
3 d.2	KNR 2-31 0114-07 0114-08 2)	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2			
		4472	m2	4 472,000		
				<b>RAZEM</b>	4 472,000	
4 d.2	KNR 2-31 0114-05 2)	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2			
		4472	m2	4 472,000		
				<b>RAZEM</b>	4 472,000	
5 d.2	KNR 2-31 1004-07 2)	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2			
		4472	m2	4 472,000		
				<b>RAZEM</b>	4 472,000	
6 d.2	KNR 2-31 0310-05 0310-06 2)	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm	m2			
		4472	m2	4 472,000		
				<b>RAZEM</b>	4 472,000	
7 d.2	KNR 2-31 0204-05 z.o. 2.12. 9901-02 0204-06 2)	Nawierzchnia z tłuczni kamienno - warstwa górna z tłuczni - grubość po zagęszczeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - pobocza	m2			
		892 * (2 * 0,75)	m2	1 338,000		
				<b>RAZEM</b>	1 338,000	
<b>3</b>		<b>INNE</b>				

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem	spec. tech
8 d.3	KNNR-W 10 2310-05 3)	Skarpowanie brzegów rzek, kanałów i rowów wykonywane koparkami z transportem gruntu na odl. do 1 km; grubość zbierania do 20 cm, grunt kat. III koparka 0,25 m3	m3			
		128,96	m3	128,960		
				<b>RAZEM</b>	128,960	
9 d.3	KNR 2-31 0702-02 2)	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.			
		2	szt.	2,000		
				<b>RAZEM</b>	2,000	
10 d.3	KNR 2-31 0703-02 2)	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2- znak A7	szt.			
		2	szt.	2,000		
				<b>RAZEM</b>	2,000	
11 d.3	KNR 2-31 0706-03 2)	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na jezdni farbą chlorokauczukową	m2			
		2 * 0,3 * 10	m2	6,000		
				<b>RAZEM</b>	6,000	

## Opisy podstawy wyceny

Lp.	Wydawnictwo	Katalog	Opis katalogu	Pozycje
1	ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR 2-01	Budowle i roboty ziemne	1
2	ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR 2-31	Nawierzchnie na drogach i ulicach	2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11
3	WACETOB 2001	KNNR-W 10	Melioracje, regulacje rzek i potoków oraz budowle i urządzenia wodne; uzupełnienie, rozdziały 21-26	8

## Oferta

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość	Udział %
<b>KOSZTORYS:</b>							
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>					
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,892			
<b>Razem dział: Roboty przygotowawcze</b>							
<b>2</b>		<b>Roboty związane z wykonaniem nawierzchni</b>					
2 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	4 472,00 0			
3 d.2	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	4 472,00 0			
4 d.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	4 472,00 0			
5 d.2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	4 472,00 0			
6 d.2	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm	m2	4 472,00 0			
7 d.2	KNR 2-31 0204-05 z.o. 2.12. 9901-02 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - pobocza	m2	1 338,00 0			
<b>Razem dział: Roboty związane z wykonaniem nawierzchni</b>							
<b>3</b>		<b>INNE</b>					
8 d.3	KNNR-W 10 2310- 05	Skarpowanie brzegów rzek, kanałów i rowów wykonywane koparkami z transportem gruntu na odl. do 1 km; grubość zbierania do 20 cm, grunt kat. III koparka 0,25 m3	m3	128,960			
9 d.3	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	2,000			
10 d.3	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 - znak A7	szt.	2,000			
11 d.3	KNR 2-31 0706-03	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na jezdni farbą chlorokauczkową	m2	6,000			
<b>Razem dział: INNE</b>							
Kosztorys netto							
VAT 23 %							
Kosztorys brutto							